



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064932-95		Nº SICONV 41262019		PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mutum		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Serra da Areia		BDI 1 22,39%		BDI 2 0,00%		BDI 3 0,00%	
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE		DATA BASE 06-21 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado 25 x 25 cm.		MUNICÍPIO / UF Mutum / MG							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)				
1.1.1.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,00	8.137,34	BDI 1	9.959,29	347.668,71 347.668,71				
1.2.1.	Composição	001	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECHIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.121,47	BDI 1	1.372,57	9.959,29 1.372,57				
1.3.1.	SINAPI	100575	MOVIMENTO DE TERRA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.740,00	0,08	BDI 1	0,10	174,00				
1.3.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	446,60	4,50	BDI 1	5,51	2.460,77				
1.3.3.	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	340,07	25,98	BDI 1	31,80	10.814,23				
1.4.1.	SINAPI	94287	DRENAGEM EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	580,00	34,45	BDI 1	42,16	24.452,80				
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	688,60	38,41	BDI 1	47,01	32.371,09				
1.4.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	143,98	BDI 1	176,22	6.343,92				
1.4.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	282,50	258,57	BDI 1	316,46	89.399,95				
1.4.5.	SINAPI	99265	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	UN	6,00	3.225,71	BDI 1	3.947,95	23.687,70				

RECURSO

Paulo Antonio Alves
Paulo Antonio Alves
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF: 000.553.506-70

Palmerindo Fimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064932-95	Nº SICOMV 41262019	PROPORTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mutum	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Serra da Areia
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado 25 x 25 cm.	MUNICÍPIO / UF Mutum / MG
			BDI 1 22,39%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<i>Pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado 25 x 25 cm, espessura de 8 cm, em parte da estrada vicinal</i>									
1.4.6.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	12,00	1.118,50	BDI 1	1.368,93	16.427,16
1.4.7.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UN	6,00	443,11	BDI 1	542,32	3.253,92
1.5.			PAVIMENTAÇÃO						124.543,98
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	1.566,00	64,98	BDI 1	79,53	124.543,98
1.6.			SERVIÇOS DIVERSOS						2.307,33
1.6.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,92	854,70	BDI 1	1.046,07	2.008,45
1.6.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	122,10	BDI 1	149,44	298,88

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que foram verificadas e atestadas as especificidades locais comparando-as com os itens "AS" (atribuído São Paulo) e é justificada a manutenção dos valores dos itens.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mutum / MG

Local

terça-feira, 3 de agosto de 2021

Data

Edmirando Simões Filho

Responsável Técnico

Nome: Palmerindo Pimenta Filho

CREA/CAU: 52.374

ART/IRRT: 5798649

Palmerindo Pimenta Filho

ENGENHEIRO CIVIL

CREAES2 374/D-MG

Paulo Antonio Alves

Paulo Antonio Alves

PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM

CPF: 650.557.506-70