

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1082686-95		928720/2022	MUNICÍPIO DE MUTUM - MG	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DISTRITO DE OCIDENTE					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
BELO HORIZONTE		04-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DISTRITO DE OCIDENTE	MUTUM - MG		21,01%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DISTRITO DE OCIDENTE						R\$ 244.920,76
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-			-	R\$ 6.864,11
1.1.1.	Composição	COMPOS-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	5.672,35	BDI 1	6.864,11	R\$ 6.864,11
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-			-	R\$ 1.512,71
1.2.1.	Composição	COMPOS-02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.250,07	BDI 1	1.512,71	R\$ 1.512,71
1.3.			PAVIMENTAÇÃO	-	-		BDI 1	-	R\$ 192.756,05
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.454,09	67,40	BDI 1	81,56	R\$ 118.595,58
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	550,55	58,00	BDI 1	70,19	R\$ 38.643,10
1.3.3.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	538,55	54,50	BDI 1	65,95	R\$ 35.517,37
1.4.	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO	-	-		BDI 1	-	R\$ 35.246,44
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,77	736,88	BDI 1	891,70	R\$ 34.571,21
1.4.2.	Composição	COMPOS-03	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL/ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	89,42	BDI 1	108,21	R\$ 675,23

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082686-95		Nº SICONV 928720/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MUTUM - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DISTRITO DE OCIDENTE						
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE		DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DISTRITO DE OCIDENTE	MUNICÍPIO / UF MUTUM - MG		BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-		BDI 1	-	R\$ 8.541,45	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,76	23,78	BDI 1	28,78	R\$ 1.201,85	
1.5.2.	Composição	COMPOS-04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	U	2,00	606,53	BDI 1	733,96	R\$ 1.467,92	
1.5.3.	Composição	COMPOS-05	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	U	8,00	606,53	BDI 1	733,96	R\$ 5.871,68	
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.								
Observações:										

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local _____ Responsável Pelo Orçamento

Nome:
CREA/CAU:

Data _____