



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 13/07/2022

CONVÊNIO Nº: 1301000759/2020

FOLHA Nº: 02/04.

PLEITO: 1º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA RAUL SOARES

LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE MUTUM/MG.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FÓRMULA/MEMÓRIA						
1.0												
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA												
1.1	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	conforme padrão exigido pelo Órgão Concedente - SEINFRA.						
2.0												
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA												
2.1	SEINFRA	ED-50392	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)</th> <th>VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)</th> <th>VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$54.278,38</td> <td>R\$70.181,94</td> <td>R\$350,91</td> </tr> </tbody> </table>	VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)	VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)	VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50	R\$54.278,38	R\$70.181,94	R\$350,91
VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)	VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.)	VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50										
R\$54.278,38	R\$70.181,94	R\$350,91										
3.0												
PISOS												
3.1	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	311,33	conforme área dos pisos da Praça / memória de cálculo auxiliar: 311,33 m².						
3.2	SEINFRA	ED-50571	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	311,33	conforme área dos pisos da Praça / memória de cálculo auxiliar: 311,33 m².						
3.3	SEINFRA	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	311,33	conforme área dos pisos da Praça / memória de cálculo auxiliar: 311,33 m².						
4.0												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
4.1	SEINFRA	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	4,00	conforme projeto arquitetônico						
4.2	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	U	2,00	conforme projeto arquitetônico						
4.3	SEINFRA	ED-50435	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	68,65	Área de plantio de grama para o canteiro ajardinado da Praça, conforme projeto arquitetônico e memória de cálculo auxiliar: 68,65 m².						
4.4	SEINFRA	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M²	18,20	Área de alvenaria para construção da mureta do canteiro ajardinado, conforme projeto arquitetônico: (13,00*1,40)						
4.5	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	15,60	Área de alvenaria para construção da mureta do canteiro ajardinado, conforme projeto arquitetônico: (13,00*1,00)+(13,00*0,20) do topo.						
4.6	SEINFRA	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	15,60	Área de alvenaria para construção da mureta do canteiro ajardinado, conforme projeto arquitetônico: (13,00*1,00)+(13,00*0,20) do topo.						
4.7	SEINFRA	ED-50744	REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	15,60	Área de alvenaria para construção da mureta do canteiro ajardinado, conforme projeto arquitetônico: (13,00*1,00)+(13,00*0,20) do topo.						
5.0												
EQUIPAMENTOS URBANOS												
5.1	SEINFRA	ED-49577	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	2,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.						
5.2	SEINFRA	ED-49576	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	1,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.						
5.3	SEINFRA	ED-49580	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	2,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.						
5.4	SEINFRA	ED-15342	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	1,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.						
5.5	SEINFRA	ED-49579	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	2,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.						

5.6	SEINFRA	ED-49578	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA FIXA METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	U	2,00	para a área destinada ao playground, conforme projeto arquitetônico.
6.0			LIMPEZA FINAL DE OBRA			
6.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	296,63	Limpeza de parte da área interna dos pisos de concreto, sendo a área total em 311,33 m².
<hr/> Gary Lineker de Freitas Stofel Engenheiro Civil - CREA: 243.019/D				<hr/> Paulo Antônio Alves Prefeito Municipal de Mutum		