

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM/MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

LOCAL: RUA PURCENO HONÓRIO SILVA, RUA GERALDINA ALCÂNTARA, RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS E RUA ELVIRA MARIA DE JESUS - DISTRITO URBANO DE IMBIRUÇU - MUNICÍPIO DE MUTUM/MG.

Data: 25/01/2023

Resp. Técnica: VIVÊNCIO SATHLER NUNES ENGENHEIRO CREA-MG Nº: 172.231/D

DOC Nº: 03/04.

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS			
1.0		SERVIÇOS PRELIMI	INARES		
		FORNECIMENTO E	COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA		
1.1	ED-50152	METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS			
Quantidade =	1,00	U			

2.0	TERRAPLENAGEM
-----	---------------

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

VIA	Cotas de Comprimento no projeto (m):	Comprimento totali	Largura com sarjetas:	Ārea	Área de regularização (inclusive área das sarjetas), conforme projeto de calgamento / área extraída do software AutoCAD e evidenciada na memória de cálculo auxiliar - anexos	ÁREA DA VIA:
RUA PURCENO HONÓRIO SILVA	68,00 m	68,00 m	5,70 m	387,60 m²	-	387,60 m²
RUA GERALDINA ALCÂNTARA	70,00 m	70,00 m	5,70 m	399,00 m²	-	399,00 m²
*Trecho final: Comp. e Lar. Média, conforme projeto.	(10,00+10,20)/2	10,10 m	4,74 m	47,87 m²	-	47,87 m²
RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	72,50 m	72,50 m	5,70 m	413,25 m²	-	413,25 m²
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS	90,00 m	90,00 m	5,70 m	513,00 m²	-	513,00 m²
RUA ELVIRA MARIA DE JESUS	•	-	•	-	411,30 m²	411,30 m²
					ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO:	2.172,02 m²

3.0	DRENAGEM PLUVIAL

3.1 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

VIA	Cotas de extensão:	Extensão (m)	
RUA PURCENO HONÓRIO SILVA	(68+68)	136,00 m	
RUA GERALDINA ALCÂNTARA	(70+70+10+10,20)	160,20 m	
RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	(72,50+72,50)	145,00 m	
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS	(72,68+74,88+5,70+9, 42+7,22)	169,90 m	
RUA ELVIRA MARIA DE JESUS	(28,13+3,93+3,93+28, 27+3,93+3,93+69,00)	141,12 m	
EXTENSÃO TO	752,22 m		

3.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIC
VIA	Cotas de extensão:	Extensão (m)
RUA PURCENO HONÓRIO SILVA	(68+68)	136,00 m
RUA GERALDINA ALCÂNTARA	(70+70+10+10,20)	160,20 m
RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	(72,50+72,50)	145,00 m
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS	(72,68+74,88+5,70+9, 42+7,22)	169,90 m
RUA ELVIRA MARIA DE JESUS	(28,13+3,93+3,93+28, 27+3,93+3,93+69,00)	
EXTENSÃO DOS MEIOS-FIOS	NAS SARJETAS (M)	752,22 m
		1
Melos-flos rebabados para trav	amento do calçamento	/ Cotas de extensão
VIA	Cotas de extensão:	Extensão (m)
RUA PURCENO HONÓRIO SILVA	(5,70)	5,70 m
RUA GERALDINA ALCÂNTARA	(5,70)	5,70 m
RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	-	-
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS	(5,70)	5,70 m
RUA ELVIRA MARIA DE JESUS	-	=
EXTENSÃO DOS MEIOS-FIOS TRAVAMENT		17,10 m
EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FIOS (M) 769,32 m		
		<u> </u>
4.0		CALÇAMENTO
		EVECUÇÃO DE DA

4.1 ED-50416 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

VIA	Cotas de Comprimento no projeto (m):	Comprimento total:	Largura som sarjetas:	Área:	Área de calçamento (sem área das sarjetas), conforme projeto de calçamento / área extraída do software AutoCAD e evidenciada na memória de cálculo auxillar - anexos	ÁREA DA VIA:
RUA PURCENO HONÓRIO SILVA	68,00 m	68,00 m	5,10 m	346,80 m²	-	346,80 m²
RUA GERALDINA ALCÂNTARA	70,00 m	70,00 m	5,10 m	357,00 m²	-	357,00 m²
*Trecho final: Comp. e Lar. Média, conforme projeto.	(10,00+10,20)/2	10,10 m	4,14 m	41,81 m²	-	41,81 m²
RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	72,50 m	72,50 m	5,10 m	369,75 m²	-	369,75 m²
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS	90,00 m	90,00 m	5,10 m	459,00 m²	-	459,00 m²
RUA ELVIRA MARIA DE JESUS	•	-	•	-	370,00 m²	370,00 m²
					ÁREA TOTAL DE CALÇAMENTO:	1.944,36 m²

VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG N°: 172.231/D CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL