



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000

Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601

E-mail: gabinete@mutum.mg.gov.br

MEMÓRIAL DESCRITIVO/MEMORIA DE CALCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE ROSEIRAL NO MUNICÍPIO DE MUTUM MG

LOCAL: DISTRITO DE ROSEIRAL, MUNICÍPIO DE MUTUM MG

1 -FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EMOBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO).

- Cinta= $0,20 \times 0,40 \times 45,000 = 3,60 \text{ m}^3$

-Cintas para fechamento e fixação do alambrado

2- FECHAMENTO

2.1 - TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

-Alambrado para Fechamento do Campo = $142,50 \times 1,90 = 270,75 \text{ m}^2$

2.2- MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS.

- Mourão para para amarração e fixação do alambrado = 45,00 unidade

2.3- ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)

-Arame para amarração e fixação do alambrado = $427,50 \times 0,0166 = 7,10 \text{ KG}$

MUTUM MG, 01 DE Junho De 2026.

PALMERINDO

PIMENTA

FILHO:7615102677

2

Assinado de forma digital
por PALMERINDO PIMENTA
FILHO:76151026772

Dados: 2026.10.05 14:40:24
-03'00'

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 52.374/D MG

Assinado de forma
digital por
CLAUDINEI
CLEMENTE
DE
FREITAS:03815027
675
Dados: 2026.10.05
14:40:41 -03'00'