

		CNPJ 18.348.086/0001-03 Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								FOLHA Nº: 01/01		
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG								ISS = 3%		
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE ROSEIRAL NO MUNICPIO DE MUTUM MG								DATA: 01 - Junho - 2026		
LOCAL: DISTRITO ROSEIRAL NO MUNICPIO DE MUTUM MG							FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAP- 10/07/2026 SETOP MG -30-04 -2026							() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES							LDI		25,36%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT S/ LDI	PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TOTAL		
1			CONCRETO							
1.1	ED-49787	SETOP MG - 30-04 -2026	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EMOBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	3,60	R\$ 833,95	R\$ 1.045,44	R\$ 3.763,58		
								R\$ 3.763,58		
2			FECHAMENTO							
2.1	7162	SINAP- 10/07/2026	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	270,75	R\$ 56,04	R\$ 70,25	R\$ 19.020,19		
2.2	4114	SINAP- 10/07/2026	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS.	UNID	45,00	R\$ 119,86	R\$ 150,26	R\$ 6.761,70		
2.3	000.344	SINAP- 10/07/2026	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	7,10	R\$ 26,18	R\$ 32,82	R\$ 233,02		
								R\$ 26.014,91		
			TOTAL GERAL					R\$ 29.778,49		
TOTAL GERAL DA OBRA										

PALMENDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 52.374/D MG

PALMERINDO PIMENTA
FILHO:76151026772
26772

Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Dados: 2026.10.05 14:41:43 -03'00'

Claudinei Clemente De Freitas
Prefeito Municipal
CPF 038.150.276-75

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
5027675

Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.10.05 14:41:35 -03'00'