

		<p align="center"> CNPJ 18.348.086/0001-03 Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM </p>						
		<p align="center"> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS </p>						
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG								ISS = 3%
OBRA: Execução De Quadra Areia Vila Fenix No MUNICPIO DE MUTUM MG								DATA: 01 - Junho - 2026
LOCAL: Vila Fenix NO MUNICPIO DE MUTUM MG							FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAP- 10/07/2026 SETOP MG -30-04 -2026							() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES							LDI	25,36%
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT S/ LDI	PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			CONCRETO					
1.1	ED-49787	SETOP MG - 30-04 -2026	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EMOBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M2	5,27	R\$ 833,95	R\$ 1.045,44	R\$ 5.509,47
								R\$ 5.509,47
2			FECHAMENTO					
2.1	ED-9100	SETOP MG - 30-04 -2026	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M2	203,85	R\$ 132,66	R\$ 166,30	R\$ 33.900,26
			TOTAL GERAL					R\$ 39.409,73
TOTAL GERAL DA OBRA								

PALMENDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 52.374/D MG

Claudinei Clemente De Freitas
Prefeito Municipal
CPF 038.150.276-75