



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 055551/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mutum	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO	MUNICÍPIO / UF Mutum/MG	BDI 1 22,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO									392.146,39	
1.			CALÇAMENTO DE RUAS					-	392.146,39	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	16.140,73	
1.1.1.	Composição	CP-01	Administração Local	UNIDADE	1,00	13.133,22	BDI 1	16.140,73	16.140,73	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.089,85	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,88	BDI 1	464,41	2.089,85	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	340.492,78	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.549,00	2,86	BDI 1	3,51	8.946,99	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	711,60	64,41	BDI 1	79,16	56.330,26	RA
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.549,00	87,85	BDI 1	107,97	275.215,53	RA
1.4.			DRENAGEM					-	29.931,48	
1.4.1.	SINAPI	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	282,00	86,36	BDI 1	106,14	29.931,48	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.491,55	
1.5.1.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,50	900,00	BDI 1	1.106,10	1.659,15	RA
1.5.2.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	18,00	82,83	BDI 1	101,80	1.832,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mutum/MG
Local

DIEGO GARDONI DE
SOUZA:07022723613
Responsável Técnico

Assinado de forma digital por DIEGO
GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.16 10:15:45 -03'00'



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 055551/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Mutum	ApeLido DO Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO	MUNICÍPIO / UF Mutum/MG	BDI 1 22,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE CENTENÁRIO									392.146,39

quinta-feira, 2 de julho de 2026
Data

Nome: Diego Gardoni de Souza
CREA/CAU: CREA-MG: 390.378/D
ART/RRT: MG20254315669

DIEGO GARDONI
DE
SOUZA:07022723613
13

Assinado de forma digital
por DIEGO GARDONI DE
SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.16
10:16:14 -03'00'

RECURSO
↓