PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601
E-mail:*gabinete@mutum.mg.gov.br*

MEMÓRIAL DESCRITIVO/MEMORIA DE CALCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICPIO DE MUTUM MG

Local: Rua Mriana Rosa De Jesus, Rua Planejada B, Distrito Humaita, Mutum-MG

1 – INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADACOM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EMESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOCOM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.
= 01 UNIDADE

2-OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)

2.1-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

- DEFINIDO EM PROJETO = 408,332 M
- TRAVAMENTO = 77,00 M
- TOTAL = 485,332 M

2.2-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.

- DEFINIDO EM PROJETO = 1.247,00 M2

3 - DRENAGEM

3.1 - TRINCHEIRA - GRELHA DE FERRO SOLDADA - DIMENSÕES 6,00 M X 1,00 M CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

- DEFINIDO EM PROJETO = 01 UNIDADE

MUTUM MG, 15 De Maio De 2026.

PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Dados: 2026.05.15 16:37:59 -03'00'

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 52.374/D MG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.05.15 16:38:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601
E-mail:gabinete@mutum.mg.gov.br

MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE MUTUM - MG

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICPIO DE MUTUM MG — **DATA: 21/05/2026**

Local: Rua Mriana Rosa De Jesus, Rua Planejada B, Distrito Humaita, Mutum-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS - SEINFRA-MG / DER-MG - S I C O R - M G - REGIÃO LESTE - VIGÊNCIA: JANEIRO/2026 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Rua Mriana Rosa De Jesus	Rua Planejada B		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURAMETÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVESUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTAPVA DUAS (2) DEMÃOS	m^2	3,00				PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA OBRA
2	RO-00268	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTAÇÃONA NA ENERGIA INTERNORMAL	M2	1.140,00	735,00	405,00		AREA DEFINIDA EM PROJETO
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	451,50	280,50	171,00		AREA DEFINIDA EM PROJETO
2.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.140,00		405,00		AREA DEFINIDA EM PROJETO
2.3								
3		DRENAGEM						
3.1	COMPOSIÇÃO	TRINCHEIRA - GRELHA DE FERRO SOLDADA - DIMENSÕES 6,00 M X 1,00 M CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	UNID	1,00	1,00			DEFINIDA EM PLANILHA ANEXA
		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						
4	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.140,00	735,00	405,00		AREA DEFINIDA EM PROJETO

PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772 — Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772 Dados: 2026.07.08 14:47:11 -03'00'

Palmerindo Pimenta Filho - Engenheiro Civil

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG Nº: 52.374-D

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675 — Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675 Dados: 2026.07.08 14:47:29 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas - CPF 038.150.276-75

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601
E-mail:*gabinete@mutum.mg.gov.br*

MEMÓRIAL DESCRITIVO/MEMORIA DE CALCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICPIO DE MUTUM MG

Local: Rua Mriana Rosa De Jesus, Rua Planejada B, Distrito Humaita, Mutum-MG

1 – INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADACOM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EMESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOCOM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.
= 01 UNIDADE

2-OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)

2.1-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

- DEFINIDO EM PROJETO = 408,332 M
- TRAVAMENTO = 77,00 M
- TOTAL = 485,332 M

2.2-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.

- DEFINIDO EM PROJETO = 1.247,00 M2

3 - DRENAGEM

3.1 - TRINCHEIRA - GRELHA DE FERRO SOLDADA - DIMENSÕES 6,00 M X 1,00 M CONFORME PROJETO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

- DEFINIDO EM PROJETO = 01 UNIDADE

MUTUM MG, 15 De Maio De 2026.

PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Dados: 2026.05.15 16:37:59 -03'00'

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 52.374/D MG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.05.15 16:38:08 -03'00'