PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 90 dias - BDI: 25,36

Endereço: Praca Benedito Valadares, 178 - Mutum, MG, 36955-000 - Telefone: (33) 3312-1356

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - 18.348.086/0001-03

Obra: CONTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO DISTRITO DE IMBIRUÇU - IMBIRUÇU

SINAPI (08/2026 - MG - NÃO DESONERADA) | SICOR (04/2026 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	PESO	ABC
01			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.137,99**	**1.049,39**	**5.187,38**	**8,83%**	
01.01	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.197,99	1.197,99	303,81	1.501,80	2,56%	C
01.02	SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	980,00	2.940,00	745,58	3.685,58	6,27%	B
02			**ESTRUTURA MURO**				**41.591,78**	**10.547,68**	**52.139,46**	**88,71%**	
02.01			SAPATAS				5.684,94	1.441,70	7.126,64	12,13%	
02.01.01	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU	M3	3,04	61,71	187,59	47,57	235,16	0,40%	C
02.01.02	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,04	14,02		2.397,98		5,11%	B
02.01.03	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,04	1.019,53	3.099,37	786,00	3.885,37	6,61%	B
02.02			VIGAS				12.369,96	3.137,02	15.506,98	26,38%	
02.02.01	SICOR	ED-50850	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	5,44	2.273,89	12.369,96	3.137,02	15.506,98	26,38%	A
02.03			PILARES				5.527,63	1.401,81	6.929,44	11,79%	
02.03.01	SICOR	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	1,66	3.329,90	5.527,63	1.401,81	6.929,44	11,79%	A
02.04			ALVENARIA				18.009,25	4.567,15	22.576,40	38,41%	
02.04.01	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	95,85	187,89	18.009,25	4.567,15	22.576,40	38,41%	A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prazo: 90 dias - BDI: 25,36

Endereço: Praca Benedito Valadares, 178 - Mutum, MG, 36955-000 - Telefone: (33) 3312-1356

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - 18.348.086/0001-03

Obra: CONTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO DISTRITO DE IMBIRUÇU - IMBIRUÇU

SINAPI (08/2026 - MG - NÃO DESONERADA) | SICOR (04/2026 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	PESO	ABC
03			**PORTÃO**				**1.156,23**	**293,22**	**1.449,45**	**2,47%**	
03.01	SICOR	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	2,30	465,91	1.071,59	271,76	1.343,35	2,29%	C
03.02	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	2,30	36,80	84,64	21,46	106,10	0,18%	C
			CUSTO TOTAL DA OBRA:				**46.886,00**	**11.890,29**	**58.776,29**	**100,00%**	

DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613

Assinado de forma digital por DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.23 16:50:18 -03'00'

DIEGO GARDONI DE SOUZA
CREA 390.378/DMG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675

Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.09.23 16:50:35 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas
Prefeito Municipal de Mutum
CPF: 038.150.276-75

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prazo: 90 dias - BDI: 25,36

Endereço: Praca Benedito Valadares, 178 - Mutum, MG, 36955-000 - Telefone: (33) 3312-1356

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - 18.348.086/0001-03

Obra: CONTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO DISTRITO DE IMBIRUÇU - IMBIRUÇU

SINAPI (08/2026 - MG - NÃO DESONERADA) | SICOR (04/2026 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1 unidade
01.02	SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3 meses
02			**ESTRUTURA MURO**		
02.01			**SAPATAS**		
02.01.01	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	(0,40 X 0,40 X 0,50)x 38 = 3,04 m³
02.01.02	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,04kg
02.01.03	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	(0,40 X 0,40 X 0,50)x 38 = 3,04 m³
02.02			**VIGAS**		
02.02.01	SICOR	ED-50850	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	(0,15 x 0,22 x 82,28) x 2 = 5,44m³
02.03			**PILARES**		
02.03.01	SICOR	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	(1,32 x 0,15 x 0,22)x38 = 1,66m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Prazo: 90 dias - BDI: 25,36

Endereço: Praca Benedito Valadares, 178 - Mutum, MG, 36955-000 - Telefone: (33) 3312-1356

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - 18.348.086/0001-03

Obra: CONTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO DISTRITO DE IMBIRUÇU - IMBIRUÇU

SINAPI (08/2026 - MG - NÃO DESONERADA) | SICOR (04/2026 - MG - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
02.04			**ALVENARIA**		
02.04.01	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	72,61x1,32 = 95,85m²
03			**PORTÃO**		
03.01	SICOR	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	Portão para acesso 1,53x1,50 = 2,30m²
03.02	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	Portão para acesso 1,53x1,50 = 2,30m²

DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613

Assinado de forma digital por DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.23 16:50:49 -03'00'

Diego Gardoni de Souza

CREA:390.378/DMG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675

Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.09.23 16:51:10 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas

Prefeito Municipal de Mutum

CPF: 038.150.276-75

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

						MED. 01	MED. 02	MED. 03
					% SIMPLES POR MÊS	31,00%	44,35%	24,64%
					% ACUMULADO POR MÊS	**31,00%**	**75,36%**	**100,00%**
					R$ SIMPLES POR MÊS	18.222,25	26.069,73	14.484,32
					R$ ACUMULADO POR MÊS	**18.222,25**	**44.291,98**	**58.776,29**
	ETAPA DA OBRA	**PREÇO GLOBAL**		**PESO**	**ALOCADO**	**30 dias**	**60 dias**	**90 dias**
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$	5.187,38	8,83%	100,0%	100,00%		
02	**ESTRUTURA MURO**	R$	52.139,46	88,71%	100,0%	25,00%	50,00%	25,00%
03	**PORTÃO**	R$	1.449,45	2,47%	100,0%			100,00%
	TOTAL	**R$**	**58.776,29**	**100,00%**	**100,0%**			

DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613

Assinado de forma digital por DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.23 11:08:38 -03'00'

Diego Gardoni de Souza
CREA 390.378/DMG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675

Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.09.23 11:09:00 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas
Prefeito Municipal de Mutum
CPF: 038.150.276-75

LISTA DE ITENS - CURVA ABC

Prazo: 90 dias - BDI: 25,36

Endereço: Praca Benedito Valadares, 178 - Mutum, MG, 36955-000 - Telefone: (33) 3312-1356

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM - 18.348.086/0001-03

Obra: CONTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO DISTRITO DE IMBIRUÇU - IMBIRUÇU

SINAPI (08/2026 - MG - NÃO DESONERADA) | SICOR (04/2026 - MG - NÃO DESONERADA)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	% SIMPLES	% ACUMULADO	ABC
SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	R$ 187,89	95,85	R$ 22.576,40	38,41%	38,41%	A
SICOR	ED-50850	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	R$ 2.273,89	5,44	R$ 15.506,98	26,38%	64,79%	A
SICOR	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	R$ 3.329,90	1,66	R$ 6.929,44	11,79%	76,58%	A
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R$ 1.019,53	3,04	R$ 3.885,37	6,61%	83,19%	B
SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	R$ 980,00	3,00	R$ 3.685,58	6,27%	89,46%	B
SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R$ 14,02	171,04	R$ 3.006,11	5,11%	94,58%	B
SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	R$ 1.197,99	1,00	R$ 1.501,80	2,56%	97,13%	C
SICOR	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	R$ 465,91	2,30	R$ 1.343,35	2,29%	99,42%	C
SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	R$ 61,71	3,04	R$ 235,16	0,40%	99,82%	C
SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	R$ 36,80	2,30	R$ 106,10	0,18%	100,00%	C